

2. 公共施設防犯カメラ選定基準

◎必須 ○推奨

総合	システム	○	RBSS（優良防犯機器認定制度）またはNDAA（米国国防権限法）に認定登録されていること。
	撮像素子	◎	1/2.7～1/3CMOS
カメラ部	有効画素数	◎	200万画素以上
	画角	◎	水平 80°～30°以上 垂直 50°～16°以上
	S/N比	◎	50db以上
	デジタルワイドダイナミック	◎	ON/OFF（ワイドダイナミックレンジ：90db以上）
	最低被写体照度	◎	最低0.1lux 以上
	シャッタースピード	◎	自動：1/30秒～1/3000秒 マニュアル（フリッカス含）：1/30秒～1/3000秒で20ステップ
	赤外線照射性能	◎	赤外線システム付帯、屋内外15m以上
	保護等級	○	IP66準拠以上
	使用温度/湿度範囲	◎	－10℃～＋50℃以上/85%以下
	オートゲインコントロール	○	20段階切替
	その他	◎	逆光補正、ホワイトバランス切替機能、映像反転があること
システム（記録）部	映像入力数	○	各現場必要カメラ数により決定
	音声入力数	○	1系統
	映像出力	○	HDMI端子よりカメラ入力と同じ映像を出力
	画面表示	○	1画面、分割表示、電子ズーム、シーケンスが行えること
			*スポット出力ができることが望ましい。
	録画レート	◎	1920*1080/1～25fps、1280*720、640*480/1～30fps以上
	録画モード	◎	連続録画、イベント録画、緊急録画機能があること
	記録媒体	◎	SDXCカード128GB（※カード取り出しには、スターレンチ等を用いること）
	スケジュール記録	○	カメラ、曜日ごとに30分以下単位の録画スケジュール設定が可能なこと
	検索機能	◎	日時検索
	映像バックアップ機能	◎	USBメモリーへバックアップ可能
	セキュリティ機能	◎	SDカード再生時、パスワード4桁以上による認証が行えること
	その他	◎	ACアダプタ、GPSアンテナ
		○	時刻補正GPS
		○	納入時記録設定を7日間以上で初期設定を行うこと
		○	PTZカメラの制御（パン/チルト/ズーム/フォーカス/メニュー表示/設定） 設置時手動でも可
工事	電気	◎	防犯カメラ専用の電源回路を確保すること