

令和7年度 岸部中(北)住宅跡地複合施設整備事業に伴う発掘調査支援業務									
数量総括表									
工 種			当初	単位	算 式			変更	備考
対象面積(調査終了面)			1,879	m ²					
土量計算									
範囲	面積			機械掘削		人力掘削		土量	
	現地盤面	機械終了	調査終了	深さ	土量	深さ	土量	計	
	m2	m2	m2	m	m3	m	m3	m3	
A区	1152	1141	1134	0.50	573	0.30	341	914	
B区	482	477	474	0.50	240	0.30	143	383	
C区	194	194	194	0.70	136	0.40	78	214	
D①	36	36	36	0.50	18	0.30	11	29	
D②	24	24	24	0.50	12	0.30	7	19	
小計					979	580		1559	
D③	4	4	4	0.50	2	0.30	1	3	
D④	4	4	4	0.70	3	0.40	2	5	
D⑤	9	9	9	0.70	6	0.40	4	10	
小計					11	7		18	
計			1879		990	587		1577	
土工									
掘削	バックホウ山積0.8m3級 土砂・障害あり・5000㎡未満 商用電源使用	990	m3	機械掘削全量					
発掘調査掘削(人力床掘)	ベルコン2台1組(傾斜据付)	580	m3	A区(建物東)+B区(建物西)+C区(雨水貯留槽他)+D①+D②					
発掘調査掘削(人力床掘)	ベルコンなし	7	m3	D③+D④+D⑤					
押土(ルーズ)	ブルドーザ20t級 土砂	3,118	m3	A区(建物東)+B区(建物西)+C区(雨水貯留槽他)+D①+D② 1,559 × 2 = 3118					
整地	バックホウ山積0.8m3級 残土受入れ地での処理	1,559	m3	A区(建物東)+B区(建物西)+C区(雨水貯留槽他)+D①+D②					
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	1,577	m3	全量					
遺構面人力排水		1,879	m2	調査終了面					
遺構面シート張り	設置・撤去 ブルーシート3000番	1,879	m2	〃					
仮設工									
高所作業車運転	トラック架装リフト バケット型 作業床高8m 設置期間<1年	3	日	交通誘導員					
低圧受電設備	設置・撤去、25KW以下 供用180日	1	箇所	仮設資材搬入時			1		
仮囲設置撤去工	H3.0m	305	m	詰所搬入時			1		
				重機搬入時			1		
立入り防止柵撤去工	撤去 H1.8m	6	m	ベルコン搬入時			1		
立入り防止柵再設置工	設置 H1.8m	6	m	高所作業車使用時			3		
	供用150日			ベルコン搬出時			1		
メッシュシート設置撤去工	1.8m×5.1m	176	m	重機搬出時			1		
	資材・詰所・重機・ベルコン・			詰所搬出時			1		
交通誘導員B	高所作業車搬出入時 1名	11	人	仮設資材搬出時			1		
				計			11		
共通仮設費(積上)									
役務費	電力設備用工事負担金	1	式						
〃	電力基本料金 5.0ヵ月	1	式						
	5.0ヶ月								
営繕費	監督員詰所 設置撤去50㎡	1	式						