

別紙2 機器の仕様（モノクロ）

デジタル複合機						
区分		A	B	C	D	E
A4横サイズのモノクロ連続複写速度/分		70枚以上	50枚以上	40枚以上	35枚以上	25枚以上
基本機能	コピー機能	●	●	●	●	●
	給紙トレイ段数	4段以上	4段以上	4段以上	4段以上	4段以上
	電子ソート機能	●	●	●	●	●
	オフセット印刷機能※	●	●	-	-	-
	ネットワーク機能	●	●	●	●	●
	遠隔保守機能	●	●	●	●	●
	HDD/SSD一括上書き消去機能	●	●	●	●	●
	最大用紙枚数（手差し除く）	2300枚以上	2300枚以上	2300枚以上	2300枚以上	2300枚以上
	電源（オプション機能含む）	100V15A以下	100V15A以下	100V15A以下	100V15A以下	100V15A以下
必要電源口数		2口以下	2口以下	2口以下	2口以下	2口以下
オプション機能	自動両面原稿送り機能	-	-	●	●	●
	1パス自動両面原稿送り機能	●	●	-	-	-
	FAX機能	●	●	●	●	●
	スキャナ機能	●	●	●	●	●
	フィニッシャー機能	●	●	●	●	●
	ICカード認証機能	●	●	●	●	●

※オフセット印刷機能はフィニッシャー装着時に対応でも可

基本機能		
	1. コピー機能	
	(1)	読み取り解像度は、600dpi×600dpi以上であり、また書き込み解像度は、600dpi×600dpi以上であること。
	(2)	A4横サイズの1枚目排出時間は、5秒以下であること。
	(3)	最大原稿サイズ及び最大複写サイズは、A3サイズであること。
	(4)	「まとめて1枚」の機能により、2枚を1枚や4枚を1枚などに集約コピーができること。
	2. ネットワークスキャン機能	
	(1)	最大読み取りサイズは、A3サイズであること。
	(2)	最大読み取り解像度は、A3サイズで600dpi×600dpi以上であること。
	(3)	原稿読み取り速度は、A4横サイズで50枚／分以上であること。
	(4)	スキャン文書は複合機本体より、既存設置の庁内メール環境に送信できること。
	3. FAX機能	
	(1)	最大送信サイズ及び最大記録紙サイズは、A3サイズであること。
	(2)	通信モードはG3以上であること。
	(3)	最大走査線密度は、200dpi×200dpi、または8×7.7本/mm以上であること。
	(4)	紙出力時に、コピー出力と混ざらないように出力できること。
	(5)	ペーパーレスFAX受信ができ、受信データを既存設置の庁内メール環境に転送できること。また、同時に印刷の可否の設定が可能なこと。
	4. ICカード認証機能	
	(1)	カードリーダの読取り装置は、複合機の内蔵式とすること。
	(2)	ネットワークの接続が無い環境であっても、認証を実施すること。
	(3)	BCP対応でカード認証を、管理者が容易に認証を解除できること。また、利用者により認証状態に復元できること。
	5. フィニッシャー機能	
	(1)	フィニッシャー機能については、ステープル、中綴じ・パンチ穴開けができるものとする。
	6. その他	
	(1)	「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に適合していること。
	(2)	標準消費電力量(TEC2018)が1.6kW h 以下であること。
	(3)	ウォームアップタイムは30秒以下であること。（クイック起動であっても制限以内であれば可）
	(4)	用紙トレイは各サイズとも550枚以上収納できること。
	(5)	手差しトレイは100枚以上の用紙を収納できること。
	(6)	トナー交換は手を汚さないカートリッジ式であること。
	(7)	ハードディスク/SSDについては、残存データを消去可能な一括消去機能を有していること。
	(8)	USBメディア・SDカード等のスロットが装備されている機器は、利用者が読取/書き込みの操作が出来ない処置を施すこと。
	(9)	A3コピー・プリント時のカウントは、1カウントであること。

別紙3 機器の仕様（カラー）

デジタル複合機					
区分		F	G	H	I
A4横サイズのモノクロ/カラー連続複写速度/分		60枚以上	45枚以上	30枚以上	25枚以上
基本機能	コピー機能	●	●	●	●
	給紙トレイ段数	4段以上	4段以上	4段以上	4段以上
	電子ソート機能	●	●	●	●
	オフセット印刷機能※	●	-	-	-
	ネットワーク機能	●	●	●	●
	遠隔保守機能	●	●	●	●
	HDD/SSD一括上書き消去機能	●	●	●	●
	最大用紙枚数（手差し除く）	2300枚以上	2300枚以上	2300枚以上	2300枚以上
	電源（オプション機能含む）	100V15A以下	100V15A以下	100V15A以下	100V15A以下
	必要電源口数	2口以下	2口以下	2口以下	2口以下
オプション機能	自動両面原稿送り機能	-	●	●	●
	1パス自動両面原稿送り機能	●	-	-	-
	FAX機能	●	●	●	●
	スキャナ機能	●	●	●	●
	フィニッシャー機能	●	●	●	●
	ICカードリーダー読取機能	●	●	●	●

※オフセット印刷機能はフィニッシャー装着時に対応でも可

基本機能	
1. コピー機能	(1) 読み取り解像度は、600dpi×600dpi以上であり、また書き込み解像度は、600dpi×600dpi以上であること。
	(2) A4横サイズの1枚目排出時間は、モノクロ選択時 5.5秒以下であること。
	(3) 最大原稿サイズ及び最大複写サイズは、A3サイズであること。
	(4) 「まとめて1枚」の機能により、2枚を1枚や4枚を1枚などに集約コピーができること。
	(5) 2色を指定して、コピーをする機能を有すること
2. ネットワークスキャン機能	(1) 最大読み取りサイズは、A3サイズであること。
	(2) 最大読み取り解像度は、A3サイズで600dpi×600dpi以上であること。
	(3) 原稿読み取り速度は、A4横サイズで50枚／分以上であること。
	(4) スキャン文書は複合機本体より、既存設置の社内メール環境に送信できること。
3. FAX機能	(1) 最大送信サイズ及び最大記録紙サイズは、A3サイズであること。
	(2) 通信モードはG3以上であること。
	(3) 最大走査線密度は、200dpi×200dpi、または8×7.7本/mm以上であること。
	(4) 紙出力時に、コピー出力と混ざらないように出力できること。
	(5) ペーパーレスFAX受信ができ、受信データを既存設置の社内メール環境に転送できること。また、同時に印刷の可否の設定が可能なこと。
4. ICカード認証機能	(1) カードリーダーの読取り装置は、複合機の内蔵式とすること
	(2) ネットワークの接続が無い環境であっても、認証を実施すること
	(3) BCP対応でカード認証を、管理者が容易に認証を解除できること。また、利用者により認証状態に復元できること。
5. フィニッシャー機能	(1) フィニッシャー機能については、ステープル、中綴じ・パンチ穴開けができるものとする。
5. その他	(1) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に適合していること。
	(2) 標準消費電力量(TEC2018)が1.5kW h 以下であること。
	(3) ウォームアップタイムは30秒以下であること。（クイック起動であっても制限以内であれば可）
	(4) 用紙トレイは各サイズとも550枚以上収納できること。
	(5) 手差しトレイは100枚以上の用紙を収納できること。
	(6) トナー交換は手を汚さないカートリッジ式であること。
	(7) ハードディスク/SSDについては、残存データを消去可能な一括消去機能を有していること。
	(8) USBメディア・SDカード等のスロットが装備されている機器は、利用者が読取/書込みの操作が出来ない処置を施すこと。
	(9) A3コピー・プリント時のカウントは、1カウントであること。