

カ	塑性限界試験	2 試料
キ	湿潤密度試験	1 試料
ク	細粒分含有率試験	1 試料
(2) 力学試験		
ア	三軸圧縮試験 (UU)	1 試料
イ	圧密試験	1 試料

7. 現場調査条件

- (1) 現場調査の詳細な工程は、事前に監督職員と十分調整を行うこと。
- (2) 作業時間は9時から17時30分とし、登下校時間の車両出入りは避けること。

8. 提出書類等

- (1) 地盤調査報告書 3 部、及び電子データ
 - ア 調査概要
 - イ 調査項目及び調査方法
 - ウ 調査結果
 - エ 土質柱状図
 - オ 調査地点位置及び土質推定断面図
 - カ 標準貫入試験結果
 - キ 孔内水平載荷試験結果
 - ク 現場記録写真
 - ケ 室内土質試験結果
 - コ 考察
 - (ア) 調査地周辺の地形・地質の検討
 - (イ) 調査結果に基づく土質定数の設定
 - (ウ) 地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定
 - (エ) 液状化に関する検討
 - (オ) 調査結果に基づく基礎形式の検討
 - (カ) 設計・施工上の留意点の検討
- (2) 土質標本 一式