

設計概要書							室内仕上表										
一般事項	事業名	吹田市立青山台留守家庭児童育成室仮設教室				建築種別	増築		階	室名	床	幅木	壁	天井		廻縁	備考
	建築場所	大阪府吹田市青山台2丁目5番1号				主要用途	児童福祉施設等							仕上	天井高		
	指定地域	用途地域	第一種低層専用	建蔽率	80	その他指定		化粧石膏ボード 9.5mm						2,500	塩ビ		
建物概要	規模	防火地域	—	容積率	200				最高高さ	TOTAL							
		階数		最高軒高													
		建築面積	各メーカーに依る		延床面積	各メーカーに依る											
			TOTAL			TOTAL											
構造概要	基礎形式	鉄筋コンクリート造布基礎						男子トイレ	長尺塩ビシート2mm	ソフト巾木	ビニールクロス貼 下地：石膏ボード9.5+12.5	化粧石膏ボード 9.5mm	2,500	塩ビ	ビクトサイン		
	軸部	軽量鉄骨造（両方向共ブレース構造）															
	内部軸組	床	1階：土間コンクリートt=150 D13-@250s 砕石 t=100 防湿ポリシートt=0.15（断熱材） 2階：デッキプレートVデッキ50t=1.6(めっき)+木組+強化石膏ボード+コンパネ+下地材+仕上														
		外周壁	LGS下地 65型 断熱材：グラスウールt=50 (24k g/m³)														
		間仕切壁	LGS下地 65型 トイレ部防音ロックウール充填														
天井	LGS下地 19型 断熱材：グラスウールt=100 (24k g/m³) ※2F天井裏のみ					多目的トイレ	モザイクタイル 100角	タイル巾木	カラーケイカル6mm（目地シール） 下地：耐水合板12mm	化粧石膏ボード 9.5mm	2,500	塩ビ	ビクトサイン グレーチングSUS シャワーカーテン、シャワーパン ハンガー戸				
耐火種別	その他		外壁	窯業系サイディングt=16（横貼り・金具留め）													
屋根	折板ハゼ葺き H=90 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞｲﾔﾙ鋼板 t=0.6																
	ﾍﾞﾌ t=4貼（屋内部分）																
	各種水切：GL鋼板【カラー】																
板金	土台水切：GL鋼板【カラー】					外部幅木	合板型枠コンクリート打放し化粧										
軒天	屋根裏あらわし																
雨樋	軒樋：塩ビ製 150角前高ｶｰ 堅樋：VPφ75ｶｰ受け金物ステンレス ㈬@1,200																
建具	アルミ製建具：強化ガラスt=4						留守家庭 児童育成室3	畳55mm 長尺塩ビシート2mm	畳寄席 ソフト巾木	ビニールクロス貼 下地：石膏ボード9.5+12.5	化粧石膏ボード 9.5mm	2,500	塩ビ	透光カーテン 流し台、コンロ台、手洗いシンク 面台 室名札 ホワイトボード			
塗装	鉄骨さび止め JIS K5674 工場2回塗り																
雑工事	2F外部通路	デッキコンクリート+防滑シート															
	1F外部通路	土間コンクリート（溶接金網150-150-6）防滑シート															
	スロープ	土間コンクリート（溶接金網150-150-6）刷毛引き															
設備	電気						留守家庭 児童育成室4	畳55mm 長尺塩ビシート2mm	畳寄席 ソフト巾木	ビニールクロス貼 下地：石膏ボード9.5+12.5	化粧石膏ボード 9.5mm	2,500	塩ビ	透光カーテン 流し台、コンロ台、手洗いシンク 面台 室名札 ホワイトボード			
	給排水																
	空調																
	換気																
	消防																

図面履歴			変更内容			工事名称 吹田市立青山台留守家庭児童育成室仮設教室		
						図面名称 概要書	承認	確認
						縮尺		図面番号

設備機器(参考品番)

名 称	参 考 品 番	A棟1階	A棟2階	B棟1階	屋外	合計
洋風大便器	C-180S DT4540 TC301V6W	5	5	2		12
車椅子対応腰壁便器	BC-220SK CW-PC12—NECK—UR			1		1
ペーパーホルダー	YH702	5	5	3		13
小便器	U-331RM	2	2	1		5
手洗い器	L-15G	4	4	2		10
車椅子対応手洗い器	L-275FCR-H			1		1
手摺(小便器用)	KF-H701AEJ (参考図面に記載なし)	1	1			2
手すり(L型)	KF-923AE70J (A棟分は参考図面に記載なし)	2	2	1		5
可動式手摺	KF-471EH70JU			1		1
洋服掛け	KF-28			1		1
手すり(シャワー用)	T113B6			1		1
流し台	JD-120SR	2	2	1		5
コンロ台	JD60G	2	2	1		5
シビン洗浄水栓	SF-319			1		1
タオル掛	BB-CBT5			1		1
化粧鏡	KF—30DN			1		1
化粧鏡	KF—3545	6	6	3		15
掃除用流し	S-200 (参考図面に記載なし)	1	1			2
シャワー水栓	BK-KA147TSG			1		1
全槽シンク(児童手洗い)	SUS製L=1, 500	2	2	1		5
キッチン水栓	LF14F-13-U	2	2	1		5
横型自在水栓	LF-16F-13-U	6	6	3		15
洗濯機用水栓	A-10098				1	1
水栓柱	L=750				1	1
貯留型電気温水器	エコキュート370L (電気)				1	1
キッチン用小型温水器	12L (電気)	2	2	1		5
コンロ	2口 (ガス) RT34NJH7SCL (電気) IHC-SG221	2	2	1		5
エアコン(休憩室)	天井カセット型2馬力相当(メーカー問わず)			1		1
エアコン(育成室)	天井カセット型6馬力ツイン相当(メーカー問わず)	2	2	1		5