

倉庫棟仕上表

屋根	カラーガルバニウム鋼板 t = 0.6、折板葺 H = 88	
	裏面	: (本体部) 発泡ポリエチレンペフ t = 4 (外部) 屋根材表し
	鼻隠し	: カラー鋼板 t = 0.5、H = 300
	軒裏	: 屋根材表し
外壁	角波鋼板 t = 0.5	
板金金物	水切り	: カラー鋼板 t = 0.35
	換気面戸	: カラー鋼板 t = 0.4
樋	軒樋	: 塩ビ製、前高折板用120型 ※雨水側溝へ接続
	縦樋	: 塩ビ製、VP75Φ
塗装	鉄部	: 錆止め塗装の上、DP塗り
ポーチ	土間コンクリート t = 100 溶接金網 6Φ × 150 × 150 金コテ押え	
	砕石 t = 100	
スロープ	土間コンクリート t = 100 溶接金網 6Φ × 150 × 150 刷毛引き	
	砕石 t = 100	
床	土間コンクリート t = 100 溶接金網 6Φ × 150 × 150 金コテ押え	
内壁	カラー鉄板 表し	
天井	ルーフデッキ表し	
建具	AD-1	: アルミ引違い戸 (学校用強化型板ガラス) シリンダー錠
	AW-1	: アルミ引違い窓 (学校用強化型板ガラス)
	SS-1	: 軽量手動シャッター t = 0.6