


※  は移設品を示す。

調理室 平面詳細図 縮尺 1/100

名称	吹田市立青山台小学校	図番	検	製	縮	訂
	厨房機器平面配置図	台数	図	図	尺	正

No.	品名	寸法			数量	型式	給水 口	給湯 口	排水 φ	蒸気				ガス(13A)		電気(50Hz) kW			フード	備考
		幅	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
		mm	mm	mm					kg/H	MPa	mmφ	kW	個	個	個	個				
A 検収室/下処理室																				
A1	冷凍庫	1200	800	1910	1	HF-12DB-ML			40A								0.657		有効内容積:1046L	
A2	冷蔵庫	1200	800	1910	1	HR-12DB-ML			40A								0.29		有効内容積:1054L	
A3	1槽シンク	750	630	850	1		15A	15A	40A											
A4	球根皮剥機	1040	690	959	1	P-48D	15A		床									0.4	処理能力:13~15kg/回	
A5	下処理用3槽シンク	2700	915	850	1		20Ax3	20Ax3	40Ax3											
A6	下処理用3槽シンク	2700	915	850	1		20Ax3	20Ax3	40Ax3											
A7	作業台	750	915	850	2				40A											
A8	ドラフト水圧洗米機	550	565	805	1	RW0-48A	20A		40A										能力:25kg/回	
A9	器具消毒保管機	1290	750	1920	1	EMK-1505													棚数:3段 片面式 アジャスト脚仕様	
A10	包丁・まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-255													2.2 収容能力:包丁20本 まな板10枚 片面式 アジャスト脚仕様	
B 調理室																				
B1	フードスライザー	450	1041	770	1	FS-36N	15A												0.6 切さい能力:270~2000kg/h	
B2	移動式スライザー置台	1250	750	600	1															
B3	受けシンク	950	750	900	1															
B4	ガス式食器消毒保管庫	2720	930	1830	1	MGW-60EX-S							15A	11.5					0.581 収容電数:60個 片面式 アジャスト脚仕様	
B5	3槽シンク	2400	750	850	1		15Ax3	15Ax3	40Ax3											
B6	ガス式立体炊飯器	727.3	731.7	1325	4	LGV-150S特							20A	28.2					0.032 要 デジタルタイマー 専用アルミ内釜3個付 後方排気仕様改良型 SUS製排気カバー付	
B7	ガス式立体炊飯器	727.3	731.7	1325	1	【移設品】 LGV-150S特							20A	28.2					0.032 要 デジタルタイマー 専用アルミ内釜3個付 後方排気仕様改良型 SUS製排気カバー付	
B8	ガス回転釜	1506	1178	880	2	GHS-35HC特	20A	20A	床				20A	50.0					要 入水量:190L 内釜:アルミ	
B9	ガス回転釜	1396	1071	825	1	GHS-32HC特	20A	20A	床				20A	50.0					要 入水量:140L 内釜:アルミ	
B10	ガス回転釜	1396	1071	825	2	GHS-32HC特	20A	20A	床				20A	50.0					要 入水量:140L 内釜:ステンレス	
B11	検食保存用冷凍庫	625	650	1910	1	【移設品】			40A										0.37 棚:7段 容器:14個付	
B12	冷蔵庫	1200	800	1910	1	HR-12DB-ML			40A										0.29 有効内容積:1054L	
B13	包丁・まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-255													2.2 収容能力:包丁20本 まな板10枚 片面式 アジャスト脚仕様	
B14	3槽シンク	2100	750	850	1		15Ax3	15Ax3	40Ax3											
B15	ガスコンロ	542	350	180	1	RSB-206N								9.5φ	7.85				要	
B16	作業台	600	600	850	1															
B17	ガス式食器消毒保管庫	2720	930	1830	2	MGW-60EX-S							15A	11.5					0.581 収容電数:60個 片面式 アジャスト脚仕様	
B18	オートサンニーション	750	500	1250 (850)	1	HWG-75	15A	15A	40A											混合水栓仕様
B19	オートサンニーション	1450	500	1250 (850)	1	HWS-145D	15Ax2	15Ax2	40Ax2											0.018 自動水栓:乾電池式
B20	コンビオーブン	1000	775	1800	1	ACO-2D26S 【移設品】	15A		40A				20A	58.0					0.84 要 ガス式 20段ラック・カート付	
B21	ガス回転釜(フライ用)	1617	1162	880 2045	1	GHSFE2-35HC特	20A	20A	床											0.02 フライヤー仕様 入水量:190L *内釜:鉄

名称	吹田市立青山台小学校		図番	検	製	縮	訂	正
	厨房機器機器一覧表-1							