

質 疑 回 答 書

令和8年5月19日

工事名又は業務名
新芦屋中央公園再整備実施設計ほか委託業務

1	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
	路線測量について 測点間隔、1km当りの曲線数の数、測量幅 をご教授ください。
	回 答 測点間隔は10m、曲線数は0、測量幅は45m未満を採用しています。
2	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 2～3 頁 設計図書: _____ 頁)
	第2章 委託業務 3 業務内容 3-1 基本計画 (1) 現況把握 休日・夜間の利用状況及び雨天時の状況等を確認することとありますが、これは現地調査を行うということでしょうか？ また、現地調査を行う場合の調査方法はどの様な方法を想定されていますか？ (時間帯、時期等) 3-2 実施設計 (1) 与条件の確認及び調査 2)・・・不足する位置データは、簡易測量を行い補足することとありますが、これは貸与される現況測量図(電子データ)の補足と理解すればよろしいですか？ また、別途測量業務の路線測量との関連付け等についてどの様に理解すればよろしいでしょうか？ 3) グリーンインフラ活用型都市支援事業計画に基づいた整備方針を反映させること。とありますが、本整備の主な整備内容についてお示しいただくことは可能でしょうか？ (2) 実施設計の検討 対象施設については、建築確認申請の必要な施設は含まれないものと理解すればよろしいですか？ また、建築確認申請の必要な施設が発生した場合は、建築設計、確認申請等業務については、変更対象と理解すればよろしいですか？ (3) 実施設計図の作成 作成する図面データのファイル形式は、DWG、DXF、PDFでよろしいですか？ (6) 工事費算出 工事費は概算工事費という理解でよろしいでしょうか？
	回 答 3-1 基本計画 (1) 現況把握について 現地調査を行っていただくことを想定しています。調査方法や時間帯は協議により決定します。 3-2 実施設計 (1) 与条件の確認及び調査 2) について 現地測量のデータはありません。実施設計の際、必要な高さや位置があれば、路線測量で補足をしてください。 (1) 与条件の確認及び調査 3) について 主な整備内容は、管理用車両通路の拡幅、公園施設更新、公園内のバリアフリー化及び緑地の再整備等を考えております。 (2) 実施設計の検討について ご認識のとおりです。 (3) 実施設計図の作成について 作成する図面データのファイル形式は、DWG、DXF、PDFで問題ありません。 (6) 工事費算出 概算工事費でなく、記載のとおり、実施設計図に基づき積算した工事費を算出してください。

質 疑 回 答 書

令和8年5月19日

工事名又は業務名
新芦屋中央公園再整備実施設計ほか委託業務

3	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 4 頁 設計図書: _____ 頁)
	第3章 履行 2 貸与資料 貸与頂ける主な資料内容はどのようなものでしょうか？ 測量業務に現地測量の項目がありませんが、現地測量のデータ1式は貸与頂けると考えればよろしいですか？
	回 答
	・貸与できる資料は、公園平面図、施設構造図、公園施設再整備計画、遊具点検結果、一般施設健全度調査結果、樹木健全度調査結果です。 ・現地測量のデータはありません。
4	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 6 頁)
	3号内訳書 路線測量 ・4級基準点測量の既地点は測量地の近傍に有り、情報は提供いただけますか？ ・路線測量の変化率の内、横断測量の測点間隔、幅の記載がありませんが、どの様にお考えでしょうか？ ・路線測量の計上延長0.17kmは、どの部分の延長でしょうか？ ・基準点は任意座標、BMは仮BMで公共測量申請不要の範囲の測量と理解すればよろしいですか？ ・測量の項目に現地測量の項目が有りませんが、貸与資料に無い場合は変更対象と理解すればよろしいですか？
	回 答
	・4級基準点は近傍にあり、提供することは可能です。 ・横断測量の測点間隔は10m、幅は45m未満を採用しています。 ・路線測量の対象箇所は、拡幅予定の管理用車両通路部分を含め、公園全体を想定しています。 ・基準点について、ご認識のとおりです。 ・現地測量の必要が生じた場合は、協議の上、設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和8年5月19日

工事名又は業務名
新芦屋中央公園再整備実施設計ほか委託業務

5	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
	<p>①本業務に、建築物や大型土木構造物、調整池を含まないことでよろしいでしょうかご教授願います。</p> <p>②撤去対象となる施設の図面データ、紙図面はありますか</p> <p>③現況把握で樹木調査は含まれますか。含まれる場合、想定本数をご教示ください。</p> <p>④測量において樹木位置を計測する必要がありますか。</p>
	回 答
	<p>①現時点では、パーゴラや擁壁等を想定しており、その他建築物、大型土木構造物及び調整池は想定していません。</p> <p>②一部施設の図面データ(写真データ)はあります。</p> <p>③樹木の全数調査及び健全度調査までは想定しておりませんが、主な整備内容として、緑地の再整備も含めておりますので、全体的な緑量、枯死、樹形の悪いもの及び倒木の恐れがあるもの等、再整備する上で、必要な調査は想定しております。</p> <p>④樹木位置を計測することは想定していません。</p>
	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
	回 答