

# 東消防署岸部出張所 高規格救急自動車製造

## 質疑回答書

令和8年（2026年）5月1日

事業者各位

吹田市消防本部  
警防戦略室

- 質問1 リアハッチ開口部高さ 1,670mm 以上とありますが、弊社は 1,531mm となりますが、問題ございませんでしょうか。
- 回答1 リアハッチ開口部高さは 1,670mm 以上とします。
- 質問2 ステップ立ち面のアルミ縞板架装ですが、助手席側はウォッシャー液の注水口があり艤装出来ませんが問題ございませんでしょうか。
- 回答2 足先が当たる部分が保護できるよう工夫して艤装してください。
- 質問3 患者室天井中央部の手すりは 2 本ではなく 1 本となりますが問題ございませんでしょうか。
- 回答3 患者室天井中央部全体に設置できるのであれば 1 本でも問題ありません。
- 質問4 患者室右側後部収納庫の仕切り板は可動式ではございませんが問題ございませんでしょうか。
- 回答4 可動式としてください。
- 質問5 ハイバックシート下部へは予備酸素ポンベの収納が出来ませんが問題ございませんでしょうか。
- 回答5 ハイバックシート下部に予備酸素ポンベ収納ができるようにしてください。
- 質問6 ストレッチャーは TC4080S-4155 はトヨタ製のため、弊社の品番と異なりますが問題ございませんでしょうか。
- 回答6 ファーノ製 4080S-4155 であれば同等品として認めます。
- 質問7 防振架台へスイングサポート SK-1 はトヨタ製のため、弊社ではご準備出来ません、空気式もしくは赤尾製防振架台となりますが問題ございませんでしょうか。
- 回答7 赤尾製防振架台（無電源式 SK-1）であれば同等品として認めます。

- 質問 8 フロントバンパーサイドへ LFA-100 は全幅の関係から取付出来ません。LFA-50 でも問題ございませんでしょうか。
- 回答 8 LFA-50 は同等品として認められませんが、ウイレン製 VTXFCR であれば同等品として認めます。
- 質問 9 バックドア上部へ小糸製の補助点滅灯は取付出来ません、大阪サイレン製でも問題ございませんでしょうか。
- 回答 9 問題ありません。
- 質問 10 サイドフラッシャーランプは弊社ではルーフサイドへ取付出来ません、ドアミラーに組み込みでも問題ございませんでしょうか。
- 回答 10 遠くからでも視認できるようにルーフ部に取付してください。
- 質問 11 電子サイレンアンプは弊社では TCD 製は搭載出来ません。大阪サイレン製となりますが問題ございませんでしょうか。
- 回答 11 問題ありません。
- 質問 12 ステアリングスイッチは弊社では艀装出来ません。スイッチ類は運転席右側と助手席前へスイッチパネルを増設となりますが問題ございませんでしょうか。
- 回答 12 夜間でもわかるよう自光式（透過照明）とするのであれば同等品として認めます。
- 質問 13 アースボンディングの艀装位置ですが、弊社ではボンネットは開閉出来ませんので、フロントドア部とバックドア部のみとなりますが問題ございませんでしょうか。
- 回答 13 問題ありません。
- 質問 14 アクティービーコンはトヨタ製のため、艀装出来ません。弊社では可変ビーコンとなりますが問題ございませんでしょうか。
- 回答 14 活動状況により発光パターンが自動的に切り替わる仕様であれば問題ありません。
- 質問 15 Zoll-X の架台（吹田仕様）とありますが、どのような仕様となりますでしょうか。ご教授頂けますと幸甚です。
- 回答 15 取り外し易く、取付時固定（バンドでの固定）できるものとし現物合わせにてオリジナル架台とすること。

質問 16 助手席右後方にコンセントとありますが左後方となりますが宜しいでしょうか。

回答 16 助手席左後方でも問題ありません。

質問 17 テレビチューナーレスとありますが標準装備の為テレビが映らないようにする対応で宜しいでしょうか

回答 17 テレビが映らなければ問題ありません。