

(別添1)総合公金収納 速報・確報データレイアウト

データは、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、母子父子寡婦福祉資金償還金、介護保険料、統一納付書等による納入金、留守家庭児童育成室使用料、吹田市営住宅使用料等、下水道事業会計納付書等による納入金それぞれ別で作成する。

レコード長400byteの固定長データとする。

使用文字種…ASCII、SJIS

データ属性が文字の項目は、左詰め、後ろ空白で設定する。

データ属性が数字の項目は、右詰め、前ゼロで設定する。

ヘッダーレコード

項目名	データ属性	桁数	位置	説明
データ区分	文字	1	1	「1」(ヘッダーレコード)を設定
公金日	文字	8	2	確報データは公金日「YYYYMMDD」を設定。速報データは「00000000」を設定
予備	文字	391	10	空白
		400		

データレコード

項目名	データ属性	桁数	位置	説明
データ区分	文字	1	1	「2」(データレコード)を設定
自治体コード	文字	5	2	自治体コード「27205」を設定
企業コード	文字	3	7	「000」を設定
納付区分	文字	3	10	コンビニバーコード内の税目に合わせて納付区分を設定
予備	文字	30	13	空白
納付番号	文字	20	43	コンビニバーコード内の納付番号をそのまま設定
予備	文字	6	63	空白
収納年月日	文字	8	69	収納年月日「YYYYMMDD」を設定
収納金額	数字	11	77	コンビニバーコード内の支払金額(合計納付額)を設定
予備	数字	24	88	空白
公金日	文字	8	112	確報データは公金日「YYYYMMDD」を設定。速報データは空白
予備	文字	17	120	空白
データ種類	文字	1	137	「1」(速報・確報)を設定
予備	文字	9	138	空白
収納チャネル	文字	2	147	「20」(コンビニエンスストア)を設定
還元用速報・確報区分	文字	1	149	速報…「1」、確報…「3」、取消…「4」を設定
予備	文字	20	150	空白
コンビニバーコード	文字	50	170	コンビニバーコードをそのまま設定
コンビニ本部コード	文字	10	220	コンビニ本部コードを設定。
予備	文字	6	230	空白
和暦収納年月日	文字	7	236	和暦収納年月日「9YYMMDD」を設定。明治…「1」、大正…「2」、昭和…「3」、平成…「4」、令和…「5」
和暦公金日	文字	7	243	確報データは和暦公金日「9YYMMDD」を設定。明治…「1」、大正…「2」、昭和…「3」、平成…「4」、令和…「5」。速報データ
予備	文字	86	250	空白
更新日	文字	8	336	更新日「YYYYMMDD」を設定
店舗コード	文字	8	344	店舗コードを設定
収納時間	文字	4	352	収納時間「HHMM」を設定
予備	文字	45	356	空白
		400		

トレーラーレコード

項目名	データ属性	桁数	位置	説明
データ区分	文字	1	1	「8」(トレーラーレコード)を設定
速報件数合計	数字	6	2	速報データの件数合計を設定
速報金額合計	数字	11	8	速報データの金額合計を設定
確定件数合計	数字	6	19	確定データの件数合計を設定
確定金額合計	数字	11	25	確定データの金額合計を設定
取消件数合計	数字	6	36	取消データの件数合計を設定
取消金額合計	数字	11	42	取消データの金額合計を設定
予備	文字	348	53	空白
		400		

エンドレコード

項目名	データ属性	桁数	位置	説明
データ区分	文字	1	1	「9」(エンドレコード)を設定
レコード総件数	数字	8	2	レコードの総件数(トップレコード～エンドレコードまでの総件数)
予備	文字	391	10	空白
		400		