

■非興行時の建物消費電力の想定

諸室	項目	条件	見込み負荷 (KW)	需要率 (%)	負荷 (KW)
OFFICE	コンセント	原単位20W/㎡として計算（廊下非居室等は5W/㎡）	28.9	20	5.8
	照明	原単位10W/㎡として計算	43.7	100	43.7
	換気	原単位0.6W/CMHとして計算	16.6	100	16.6
FIRE COMMAND	空調	原単位37.5W/㎡として計算	2.6	100	2.6
ECS・MDF COMM	空調	原単位50W/㎡として計算	28.8	100	28.8
	照明	原単位15W/㎡として計算	4.7	100	4.7
WC	換気	原単位1.3W/㎡として計算	0.2	100	0.2
KITCHEN	厨房機器	常時稼働用機器（冷蔵庫、冷凍庫関連）負荷を積み上げ	508.7	20	101.7
				合計(KW)	204.1