

令和 8 年度第 1 回バリアフリー吹田市民会議 フィードバック

案件 1：吹田市立南吹田児童センター及び吹田市吹南地区高齢者いこいの間大規模改修工事について

(所管室課・担当者)

子育て政策室：伊藤参事、岸川主幹、原田主査

高齢福祉室：高畠主幹、柴原主査、岩尾係員

意見・質問（１）	バリアフリースイートの寸法及び扉の種類は。
回答（１）	児童センター 1 階 入口：幅 90 cm 入口扉：引き戸 室内の内法寸法：縦 200cm、横 198cm 2 階 入口：幅 85 cm 入口扉：引き戸 室内の内法寸法：縦 265cm、横 330cm 高齢者いこいの間 1 階 入口：幅 90cm 入口扉：引き戸 室内の内法寸法：縦 180cm、横 295cm (令和 8 年 9 月 3 0 日付更新)
意見・質問（２）	「可能な限り車いすに配慮したトイレに更新」具体的にはどういふことでしょうか。
回答（２）	高齢者のいこいの間のバリアフリースイートについては、部屋との境界にある段差を解消し、入り口は幅 90cm、扉は引き戸、室内の内法寸法は縦 180cm、横 295cm に更新することで、車いす使用者が円滑に使用できる最低限の内接円を確保するとともに、車いすに対応した手洗い・便器、手すりを設置する予定としています。 (令和 8 年 9 月 3 0 日付更新)
意見・質問（３）	2 階を利用する人は階段しか手段がないのでしょうか。高齢の方や車イスの利用者は階段以外に上る手段はないのでしょうか。また、2 階の多目的トイレは何のために設けているのでしょうか。
回答（３）	児童センターの 1 階と 2 階の移動経路は階段のみとなつて

	おり、車椅子利用者向けの階段昇降機を整備しています。 また、児童センターの2階には乳幼児室が配置されているため、乳幼児とその保護者が利用しやすいように、その横のバリアフリースイートイレにおいては、乳幼児用の洋式便器、ベビーベッドの設置、その他オストメイト設備も設置されたバリアフリースイートイレとして更新予定としています。 (令和8年9月30日付更新)
意見・質問(4)	平面図の右端のスロープの見方がわかりません。(玄関から施設入口まで?)
回答(4)	現状、児童センターの玄関には約10cmの段差があります。この段差を解消するべく、今回の大規模改修工事では屋外の敷地入口から児童センター側の建物の入り口の間にスロープを設けることで、敷地入口から児童センターの玄関までゆるやかな傾斜を作り、玄関での段差を解消します。 (令和8年9月30日付更新)
意見・質問(5)	1階平面図(案)内でのバリアフリースイートの内寸が1800mm(180cm)では室内は狭いのではないかと?
回答(5)	高齢者いこいの間におけるトイレのバリアフリー化にあたっては、隣接する湯沸室のスペースを削減する必要があるため、お示ししている案においては、車いす使用者が円滑に使用できる最低限の内接円を確保するための改修に留めたものとなっています。 (令和8年9月30日付更新)
意見・質問(6)	改修の概要に児童センター改修後に1階バリアフリースイートイレ更新、2階多機能トイレに更新とあるが、国土交通省は2021年にガイドラインを改定し、「多目的」等の名称を避け、本来の目的である「バリアを取り除くためのトイレ」という意味を込めて「バリアフリースイートイレ」という名称に統一している。吹田市におけるバリアフリースイートイレと多機能トイレの名称の考え方をお聞かせ願いたい。
回答(6)	児童センターの2階トイレの名称を「多機能トイレ」としておりましたが、国土交通省が策定したガイドラインに沿って、「バリアフリースイートイレ」と修正しています。 (令和8年9月30日付更新)

案件２：旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）バリアフリースイートイレ整備工事について

（所管室課・担当者）

文化財保護課：關課長、中川主幹、立岡主査、三宅主任

意見・質問（１）	トイレ入口の扉はどのような形で考えているか。
回答（１）	引き戸スライド式で、できるだけ軽いものを計画している。
意見・質問（２）	トイレが屋外だったら引き戸がうまく動かないとかいうケースが出るが、どのような形か。
回答（２）	吊り扉の形式を検討する。
意見・質問（３）	多目的トイレの中の大きさ、回転軸はどれぐらいか
回答（３）	1.5mの回転軸を確保した設計を計画している。
意見・質問（４）	トイレに音声ガイドがあることで、視覚障害の方は助かる。音声案内はあるか。
回答（４）	音声案内は検討していない。見学された際にどのような形での見学がよいのか相談した上で職員が対応している。
意見・質問（５）	男性トイレ、女性トイレの手洗い場について、車椅子に乗ったまま手を洗うことはできるか。
回答（５）	車椅子に乗ったまま膝が入る形で手を洗うことができる設計を検討する。
意見・質問（６）	男性トイレに手洗い場二つ作ることはできるか。
回答（６）	スペースに限りがあるため、主屋への設置も検討する。
意見・質問（７）	トイレの床はどのようなタイプか。
回答（７）	タイル張りを計画している。
意見・質問（８）	トイレの日常清掃は水を使うか。
回答（８）	庭の土も流すため、水を使い清掃する。
意見・質問（９）	館内照明について弱視者は外から部屋の中に入ったとき、暗いところに目が慣れるまで時間がかかるため、配慮いただきたい。
回答（９）	明治時代の建物で段差など危ないところもあるので職員が付

	き添って案内を行う。
意見・質問（10）	これまでの障がい者見学実績はあるか。
回答（10）	保存修理工事が始まって以降では1名である。

以上